Rozbiórka istniejącego chodnika przylegającego do ścian i opasek z kostki brukowej lub płyt betonowych przy elewacji. Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych rozebrane fragmenty odtworzyć z wykorzystaniem nie uszkodzonej istniejącej kostki lub płyt chodnikowych.

Ze względu na zły stan techniczny spocznika należy go skuć, wykonać wylewkę betonową zbrojoną siatką Ø6 #100 gr. 10.0cm, spocznik wykończyć gresem w kolorze jasno szarym, istniejące wycieraczki do demontażu, montaż nowych w układzie jak istniejący.

pochwyty w razie zniszczenia w trakcie prac doprowadzić do stanu poprzedniego, w razie konieczności pochwyty zdemontować i po wykonaniu prac ponownie zamontować

demontaż pochylni, po wykonaniu termomodernizacji należy ją odtworzyć

szachty do rozbiórki

szachty należy przewidzieć do czyszczenia niezbędnych napraw, wykończyć tynkiem cokołowym na siatce i kleju

Rozbiórka istniejącego chodnika przylegającego do ścian i opasek z kostki brukowej lub płyt betonowych przy elewacji. Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych rozebrane fragmenty odtworzyć z wykorzystaniem nie uszkodzonej istniejącej kostki lub płyt chodnikowych.

Ze względu na zły stan techniczny stopni oraz spoczników schodów zewnętrznych należy wykonać ich remont. Naprawy wykonać zaprawami naprawczymi do betonu, do zatarcia na gładko. Nawierzchnię spocznika oraz stopnie i podstopnice wykończyć gresem w kolorze jasno szarym.

Ze względu na zły stan techniczny stopni oraz spoczników schodów zewnętrznych należy wykonać ich remont. Naprawy wykonać zaprawami naprawczymi do betonu, do zatarcia na gładko. Nawierzchnię spocznika oraz stopnie i podstopnice wykończyć gresem w kolorze jasno szarym, istniejące wycieraczki do demontażu, montaż nowych w układzie jak istniejący.

Rozbiórka istniejącego chodnika przylegającego do ścian i opasek z kostki brukowej lub płyt betonowych przy elewacji. Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych rozebrane fragmenty odtworzyć z wykorzystaniem nie uszkodzonej istniejącej kostki lub płyt chodnikowych.

szachty do rozbiórki

SENIORÓW LOTNICTWA

MAPA ZASADNICZA

województwo: małopolskie
powiat: M.Kraków
jedn. ewid.: Śródmieście
obręb: 0004
nr działki: 98

skala: 1:500
układ współrzędnych: 2000
układ odniesienia: kronsztadt 86

wykonano przez: Aneta Gancarz

sekcja: 7.125.11.05.2.1, 7.125.11.05.2.3

stan na dzień: 27-03-2019

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
GD-10.6642 6278 2019

Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Nazwa materiału zasobu	mapa zasadnicza
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	3547-350/2010
Data wykonania kopii	27-03-2019
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	z up. PREZYDENTA MIASTA Aneta Gancarz Podinspektor w Wydziale Geodezji

Niniejsza mapa zasadnicza jest wydrukiem z bazy danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, która powstała na podstawie pomiaru bezpośredniego oraz digitalizacji mapy zasadniczej.

BUDYNEK SZKOŁY

BUDYNEK ŁĄCZNIKA

BUDYNEK SALI GIMNASTCZNEJ

BUDYNEK ZAPLECZA SALI GIMNASTYCZNEJ

GRANICA DZIAŁKI

PRACOWNIA Architektoniczna
31-043 Kraków, Plac Dominikański 1/5a
TEL./FAX: (0 - 12) 423 - 15 - 29, 0 - 602 - 748 - 849
mgr inż. arch. Joanna Kołodziej
mgr inż. arch. Marcin Kołodziej

INWESTOR: GMINA MIEJSKA KRAKÓW REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9 W KRAKOWIE, UL. SENIORÓW LOTNICTWA 5, 31-455 KRAKÓW.

OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9 W KRAKOWIE, UL. SENIORÓW LOTNICTWA 5, 31-455 KRAKÓW, DZ. NR 98, OBR. 0004, ŚRÓDMIEŚCIE

NR RYSUNKU: A - 1.1

TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA NTERENU - MAPA SYT.-WYS.

PROJEKTANT: dr inż. arch. Joanna Kołodziej UPB 306/2000

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Marcin Kołodziej UPB SW -6/2003

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY, SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKA

SKALA: 1:500

DATA: 05.2019